

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Szkoły w Wyśmierzycach  
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 3  
INWESTOR : Urząd Miejski w Wyśmierzycach  
ADRES INWESTORA : 26-811 Wyśmierzyce

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2015r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00	0.00	0.00
2	DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu na budynku szkoły w Wyśmierzycach</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-01	13.2*25.0+10.2*25.0	m <sup>2</sup>	585.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.00</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	13.2*2+25.0+10.2*2+25.0	m <sup>2</sup>	96.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.80</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	25.0*2	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m		
d.1	0535-06	6.0*2+5.0*2	m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
5	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach warstwowych - bez materiału	szt.		
d.1	0702-08	25.0+13.0+10.0	szt.	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
6	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - bez materiału	m		
d.1	0706-01	1	m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa</b>			
7	KNR 2-05	Dach płaski o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm montowany metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>		
d.2	1004-01	13.2*25.0+10.2*25.0	m <sup>2</sup>	585.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.00</b>
8	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.2	0506-02	(25.0*2+13.2*2+10.2*2)*0.3	m <sup>2</sup>	29.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.04</b>
9	NNRNKB	(z.1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłej o śr. 15 cm	m		
d.2	202 0517-04	25.0*2	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
10	NNRNKB	(z.1) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłej o śr. 12,5 cm	m		
d.2	202 0519-03	6.0*2+5.0*2	m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
11	KNNR 5	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężane poziome - bez materiałów	m		
d.2	0601-05	25.0+13.0+10.0	m	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
12	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2	1603-01	25.0*7.0	m <sup>2</sup>	175.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont dachu na budynku szkoły w Wyśmierzycach</b>						
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-01</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych	m <sup>2</sup>	585.00	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR 4-01 0535- 08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka- pów,kolnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	96.80	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 4-01 0535- 04 analogia</b>	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m	50.00	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNR 4-01 0535- 06 analogia</b>	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m	22.00	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR-W 4-03 0702-08 analogia</b>	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach warstwowych - bez materiału	szt.	48.00	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNR-W 4-03 0706-01 analogia</b>	Demontaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - bez materiału	m	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa</b>				
7 d.2	<b>KNR 2-05 1004-01</b>	Dach płaski o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm montowany metodą tradycyjną	m <sup>2</sup>	585.00	0.00	0.00
8 d.2	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	29.04	0.00	0.00
9 d.2	<b>NNRNKB 202 0517-04</b>	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłej o śr. 15 cm	m	50.00	0.00	0.00
10 d.2	<b>NNRNKB 202 0519-03</b>	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłej o śr. 12,5 cm	m	22.00	0.00	0.00
11 d.2	<b>KNNR 5 0601-05</b>	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężane poziome - bez materiałów	m	48.00	0.00	0.00
12 d.2	<b>KNR-W 2-02 1603-01</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	175.00	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł