

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01 d.1.0427-05ana- logia	Rozebranie obicia ścian z paneli	m <sup>2</sup>		
		53.80	m <sup>2</sup>	53.800	
				RAZEM	53.800
<b>2 KNR-W 4-03</b>					
2	KNR-W 4-03 d.1.0702-08ana- logia	Demontarz wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
		118.20	szt.	118.200	
				RAZEM	118.200
<b>3 KNR-W 4-03</b>					
3	KNR-W 4-03 d.1.0706-01ana- logia	Demontarz przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach	m		
		117.70	m	117.700	
				RAZEM	117.700
<b>4 KNR 4-01</b>					
4	KNR 4-01 d.1.0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kohnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		30.22	m <sup>2</sup>	30.220	
				RAZEM	30.220
<b>2 ROBOTY MONTAŻOWE</b>					
<b>5 KNR 0-23</b>					
5	KNR 0-23 d.2.2612-03ana- logia	Przymocowanie odspojonych płyt z blachy do podłoża.	szt		
		59.00	szt	59.000	
				RAZEM	59.000
<b>6 KNR 0-23</b>					
6	KNR 0-23 d.2.2611-01ana- logia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni dachu.	m <sup>2</sup>		
		591.69	m <sup>2</sup>	591.690	
				RAZEM	591.690
<b>7 KNR 0-22</b>					
7	KNR 0-22 d.2.0528-01ana- logia	Zagruntowanie powierzchni dachu-pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		591.69	m <sup>2</sup>	591.690	
				RAZEM	591.690
<b>8 KNR 4-01</b>					
8	KNR 4-01 d.2.0519-02ana- logia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2- częściowe zniwelowanie powierzchni na zamkach płyt warstwowych	szt.		
		591.69	szt.	591.690	
				RAZEM	591.690
<b>9 KNR 0-22</b>					
9	KNR 0-22 d.2.0527-01ana- logia	Dwukrotne krycie dachów papą termozgrzewalną .	m <sup>2</sup>		
		591.69	m <sup>2</sup>	591.690	
				RAZEM	591.690
<b>10 KNR 2-02</b>					
10	KNR 2-02 d.2.0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		30.22	m <sup>2</sup>	30.220	
				RAZEM	30.220
<b>11 INNRKKB</b>					
11	INNRKKB d.2.202.0925-01	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - ściany	m <sup>2</sup>		
		42.84	m <sup>2</sup>	42.840	
				RAZEM	42.840
<b>12 INNRKKB</b>					
12	INNRKKB d.2.202.0925-03	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż listew pomocniczych	m		
		53.80	m	53.800	
				RAZEM	53.800
<b>13 KNNR 5</b>					
13	KNNR 5 d.2.0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		117.70	m	117.700	
				RAZEM	117.700
<b>14 KNNR 5</b>					
14	KNNR 5 d.2.0612-05	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt	szt.		
		28.00	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
<b>15 KNNR 5</b>					
15	KNNR 5 d.2.0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000