
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Szkoły w Wyśmierzycach
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce ul. Mickiewicza 3
INWESTOR : Urząd Miejski w Wyśmierzycach
ADRES INWESTORA : 26-811 Wyśmierzyce

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2015r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2015r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00	0.00	0.00
2	DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu na budynku szkoły w Wyśmierzycach					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych	m ²		
d.1	0545-01	13.2*25.0+10.2*25.0	m ²	585.00	
				RAZEM	585.00
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	13.2*2+25.0+10.2*2+25.0	m ²	96.80	
				RAZEM	96.80
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	analogia	m	50.00	
		25.0*2		RAZEM	50.00
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m		
d.1	0535-06	analogia	m	22.00	
		6.0*2+5.0*2		RAZEM	22.00
5	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach warstwowych - bez materiału	szt.		
d.1	0702-08	analogia	szt.	48.00	
		25.0+13.0+10.0		RAZEM	48.00
6	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - bez materiału	m		
d.1	0706-01	analogia	m	1.00	
		1		RAZEM	1.00
2		DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa			
7	KNR 2-05	Dach płaski o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm montowany metodą tradycyjną	m ²		
d.2	1004-01	13.2*25.0+10.2*25.0	m ²	585.00	
				RAZEM	585.00
8	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²		
d.2	0506-02	(25.0*2+13.2*2+10.2*2)*0.3	m ²	29.04	
				RAZEM	29.04
9	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłej o śr. 15 cm	m		
d.2	202 0517-04	25.0*2	m	50.00	
				RAZEM	50.00
10	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłej o śr. 12,5 cm	m		
d.2	202 0519-03	6.0*2+5.0*2	m	22.00	
				RAZEM	22.00
11	KNNR 5	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężane poziome - bez materiałów	m		
d.2	0601-05	25.0+13.0+10.0	m	48.00	
				RAZEM	48.00
12	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.2	1603-01	25.0*7.0	m ²	175.00	
				RAZEM	175.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu na budynku szkoły w Wyśmierzycach						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt warstwowych	m ²	585.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-01 0535- 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka- pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	96.80	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-01 0535- 04 analogia	Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku	m	50.00	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-01 0535- 06 analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	m	22.00	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 4-03 0702-08 analogia	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na płytach warstwowych - bez materiału	szt.	48.00	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 4-03 0706-01 analogia	Demontaż przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm ² na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach - bez materiału	m	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		DACH -pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa				
7 d.2	KNR 2-05 1004-01	Dach płaski o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm montowany metodą tradycyjną	m ²	585.00	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej	m ²	29.04	0.00	0.00
9 d.2	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłej o śr. 15 cm	m	50.00	0.00	0.00
10 d.2	NNRNKB 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłej o śr. 12,5 cm	m	22.00	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 5 0601-05	Montaż przewodów instalacji odgromowej naprężane poziome - bez materiałów	m	48.00	0.00	0.00
12 d.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	175.00	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł