
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PRZEPUSTU fi 2 x 80 cm.
ADRES INWESTYCJI : Wyśmierzyce dz. nr 3/5
INWESTOR : GMINA WYŚMIERZYCE
ADRES INWESTORA : 26-811 WYŚMIERZYCE , UL. ADAMA MICKIEWICZA 75
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00			
1	BCD 29/ d.1 2010 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. - tyczenie osi z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. przepust fi 2x80 - 8,0 m; 0.16	km km	 0.160	
				RAZEM	0.160
2	BCD 29/ d.1 2010 Lp. 32	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 2 x 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 7,0 m 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
3	BCD 29/ d.1 2010 Lp. 36	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 8,0 8.0	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00			
4	BCD 29/ d.2 2010 Lp. 105	Przepust z rur PE typu Weholite 2 x 80 cm wraz z umocnieniem wylotu i wykonaniem zasyпки 8,0 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	BCD 29/ d.2 2010 Lp. 109	Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej dla przepustu 2 x 80 cm z ławą fundamentową 0,5 x 0,6 x 3,00 = 0,90 m ³ ; 0,3 x 2,0 x 3,00 = 1,80 m ³ 2.70	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00			
6	BCD 29/ d.3 2010 Lp. 430	Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze w obrębie przepustu grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5,0 x 10,0 = 50,0 m ² 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01			
7	BCD 29/ d.4 2010 Lp.353	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, rów przed i za przepustem. 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00				
1 d.1	BCD 29/ 2010 Lp. 1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. - tyczenie osi z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. przepust fi 2x80 - 8,0 m;	km	0.16		
2 d.1	BCD 29/ 2010 Lp. 32	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 2 x 80 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 7,0 m	m	7.0		
3 d.1	BCD 29/ 2010 Lp. 36	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z kamienia łamanego ułożonego na zaprawie z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 8,0	m ³	8.0		
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D-03.00.00				
4 d.2	BCD 29/ 2010 Lp. 105	Przepust z rur PE typu Weholite 2 x 80 cm wraz z umocnieniem wylotu i wykonaniem zasypki 8,0	m	8.0		
5 d.2	BCD 29/ 2010 Lp. 109	Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej dla przepustu 2 x 80 cm z ławą fundamentową 0,5 x 0,6 x 3,00 = 0,90 m ³ ; 0,3 x 2,0 x 3,00 = 1,80 m ³	m ³	2.70		
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00				
6 d.3	BCD 29/ 2010 Lp. 430	Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze w obrębie przepustu grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5,0 x 10,0 = 50,0 m ²	m ²	50.0		
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8; D-06.03.01				
7 d.4	BCD 29/ 2010 Lp.353	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm, rów przed i za przepustem.	m	10.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE CPV 45100000-8; D- 01.00.00							
2	ODWODNIENIE KOR- PUSU DROGOWEGO CPV 45230000-8; D- 03.00.00							
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D- 05.00.00							
4	ROBOTY WYKON- CZENIOWE CPV 45100000-8; D- 06.03.01							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: