

Warszawa, dn. 30 stycznia 2014

PRZEDMIAR

DLA INWESTYCJI: REWITALIZACJA TERENU WOKÓŁ POMNIKA - BRODEK

Uwaga: niniejsze zestawienie materiałowe nie uwzględnia zakładów technologicznych

Z KRZEWY, KRZEWINKI, BYLINY							
L.p.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Opis	Jedn.	szt./m2	pow.	Ilość
1.	k.1. Berberis thunbergii 'Erecta'	Berberis Thunberga 'Erecta'	krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, C3, wys. 40-60 cm	szt.	5	2,90	15
2.	k.2. Berberis thunbergii 'Aurea'	Berberis Thunberga 'Aurea'	krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, C1,5, wys. 25-30 cm	szt.	7	3,80	27
3.	k.3. Spirea japonica 'Little princess'	Tawuła japońska 'Little princess'	krzew liściasty, forma naturalna, zwarty, gęsty pokrój, C1,5, wys. 25-30 cm	szt.	7	3,40	24

N NAWIERZCHNIE / ELEMENTY DODATKOWE							
L.p.	Nazwa	Opis		Jedn.	wys./długość [m]	pow. [m2]	Ilość
1.	Płyty granitowe płomieniowane, 50x50 cm, gr. 6 cm	50x50 cm, 6 cm grubości, granit jasnoszary	wraz z podbudową - wg części rysunkowej / detale	m2	0,06	-	25,0
2.	Płyty granitowe płomieniowane 50x50 cm, gr. 8 cm	50x50 cm, 8 cm grubości, granit jasnoszary	wraz z podbudową - wg części rysunkowej / detale	m2	0,08	-	12,0
3.	Kostka granitowa surowo łupana 7/9 cm	7/9 cm, granit jasnoszary	wraz z podbudową - wg części rysunkowej / detale	m2	0,07	-	13,5
4.	o.1 Opornik granitowy 8x20 cm, płomieniowany	granit jasnoszary, 8x20x80 cm,	wraz z podbudową - wg części rysunkowej / detale	mb	0,2	-	11,8
5.	o.2 Opornik granitowy 12x25 cm, płomieniowany	granit jasnoszary, 8x20x100 cm,	wraz z podbudową - wg części rysunkowej / detale	mb	0,25	-	50,6
6.	Łtuceń granitowy jasnoszary	frakcja 32 - 64 mm	materiał opaski przy nasadzeniach, warstwa 30 cm	m3	0,30	2,60	0,8
7.	Łtuceń granitowy jasnoszary	frakcja 8 - 32 mm	warstwa wykończenia powierzchni pod wszystkimi nasadzeniami, 4 cm grubości	m3	0,04	10,20	0,4
8.	Obrzeże rozdzielające	czarne tworzywo sztuczne (wg opisu), 20 cm wys., 3-5 mm grubości	detal 5/N03, 1/N05, rys. Z01	mb	0,20	-	5,2
9.	Płyty okładzinowe granitowe płomieniowane, 30 x 25 x 3 cm	granit jasnoszary, 30 x 25 x 3 cm	detal 6/N03, rysunek N02 - zwińcająca płyta murku zbrojonego	m2	0,03	-	6,1
10.	Płyty okładzinowe granitowe płomieniowane 22 x 25 x 2 cm	granit jasnoszary, 22 x 25 x 2 cm	detal 6/N03, rysunek N02 - okładzina murku zbrojonego,	m2	0,02	-	5,1
11.	Płyta granitowa płomieniowana 30 x 50 x 10 cm	granit jasnoszary, 30 x 50 x 10 cm	stopnica przy wejściu na teren mogiły; detal 2/N04, rysunek N02	szt	0,10	-	2,0
12.	Oslonki na słupki ogrodzeniowe	Wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium malowanego proszkowo (kolor antracytowy)	Forma zabezpieczenia słupków przed wlewającą się do środka wodą opadową - detal 3/N05	szt	-	-	12,0
13.	Podmurówka/ murek oporowy - wraz z montażem istniejącego ogrodzenia i furtki	52 x 26 cm	detale 6/N03, 1/N04, beton zbrojony wg opisu technicznego/ montaż ogrodzenia wg opisu technicznego	m3	24,50	0,14	3,3

P PRACE DODATKOWE							
L.p.	Nazwa	Opis	Uwagi	Jedn.	wys.	pow.	Ilość
1.	Rozbiórka istniejącego pomnika wraz z fundamentem	Usunięcie pomnika wraz z płytą, na której stoi	Rozbiórka pomnika wraz z fundamentem, na którym stoi	szt.	-	-	1,0
2.	Demontaż istniejącego ogrodzenia i furtki wraz z usunięciem istniejącej podmurówki/ murka	Istniejący murek betonowy (~ 25 x 30 cm) do likwidacji	Istniejące ogrodzenie i furtka do zachowania	mb	-	-	24,5
3.	Renowacja istniejącego ogrodzenia i furtki	Renowacja zgodnie z opisem technicznym	Montaż osłonek (zabezpieczenie przed wodą opadową) na słupkach ogrodzenia - stal nierdzewna	mb	-	-	24,5
4.	Rozbiórka/ likwidacja istniejącej opaski betonowej	-	-	m2	-	-	14,0
5.	Rozbiórka/ likwidacja istniejącej nawierzchni (chodnik) z płyt betonowych	-	-	m2	-	-	13,0