

KOSZTORYS INWESTORSKI OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej gruntowej na dz.

ewid. nr 541 obręb ewidencyjny

Kożuchów od km 0+000 do km 0+380,

długości 380,0mb

Słownie:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/data, miejscowość/

/podpis Wykonawcy/

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.	KOD CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
-	D 01.02.00	<u>Roboty w zakresie usuwania gleby</u>				
1. d.1.	D 01.02.02	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny, grubość warstwy 20cm wraz z wywiezieniem nadmiaru na odl. 3km.	m ³	152,00		
	D 01.03.25	<u>Usunięcie zadrzewień i krzaków</u>				
2. d.1.		Karczowanie pni drzew o średnicy 36-45cm	szt	10,00		
3. d.1.		Karczowanie pni drzew o średnicy 76-100cm	szt	2,00		
2.	KOD CPV45233000-9	PODBUDOWY				
-	D 04.01.02	<u>Profilowanie i zagęszczanie podłoża</u>				
4. d.2.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-II.	m ²	1406,00		
-	D 04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.</u>				
3 d.2.		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową asfaltową.	m ²	1330,00		
-	D-04.04.01	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego</u>				
5. d.2.		Wykonanie podbudowy z kruszywa łam. dolomitowego, frakcji 0/63mm , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.	m ²	1406,00		
3.	KODCPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA				
-	D-05.03.00	<u>Nawierzchnie ulepszone</u>				
6. d.3.	D 05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 .	m ²	1330,00		
4.	KOD CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

-	D 06.01.00	<u>Umocnienie poboczy</u>				
7 d.4.	D 06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łaman. 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm /opaska/	m ²	190,00		
		RAZEM				
		VAT 23%				

		OGÓŁEM				
--	--	---------------	--	--	--	--